


B-B metszet jelenlegi



1. Natúr hódfarkú cserépfedés
Cserépléc 5/5
Ellenléc 2,5/5
Alátét fólia 1 rtg.
Szaruzat 8/15

2. Járóbeton 5cm
PE fólia 1 rtg.
Hőszigetelés 15 cm
Vasalt felbeton 14 cm
Leier mesterfödém 5 cm
Vakolat 1,5 cm

3. Lapburkolat 1 cm
Aljzatbeton 5 cm
PE fólia 1 rtg.
Hőszigetelés 8 cm
Talajnedv. szig. 2 rtg.
Vasalt aljzatbeton 10 cm
Kavicsfeltöltés 10 cm
Földfeltöltés

4. Parketta burk. 1,5 cm
Beltéri rag. 0,5 cm
Aljzatbeton 5 cm
PE fólia 1 rtg.
Nikecell hőszig. 4 cm
Talajnedv. szig. 2 rtg.
Vasalt aljzatbeton 10 cm
Kavicsagyazat 10 cm
Talajfeltöltés

5. Fagyálló ker. burk.0,5 cm
Ágyazóhabarcs 0,5 cm
Aljzatbeton 12 cm
Kavicsfeltöltés 12 cm
Földfeltöltés

6. Járóbeton 8 cm
Kavicsagyazat 12 cm
Termett talaj

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

BAL-arch
MÉRNÖKI ÉS ÉPÍTÉSZETI IRODA

BAL - arch Kft., MÉRNÖKI ÉS
ÉPÍTÉSZETI IRODA
4032 DEBRECEN,
Böszörményi út 68. "O" ép. fszt. 2.
tel.: +36/52-783-165;
+36/20-9810-630,
e-mail: info@balarchkft.hu

BALOGH LÁSZLÓ

4032 Debrecen, Böszörményi út 68.
"O" ép. fszt. 2.

TNSZ.:É-09-0326

ÉPÍTETŐ:

**Esztár Község
Önkormányzata**

4124 Esztár, Árpád u. 1.

MUNKA TÁRGYA:

**Esztár település óvoda
épület terasz fejlesztése**

4124 Esztár, Árpád u. 33-35.
hrsz.: 61

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

**B-B metszet
jelenlegi**

TERVFAJTA:

Építési engedélyes
tervdokumentáció

SZERKESZTŐ:

Deák Brigitta

LÉPTÉK:

M 1:100

DÁTUM:

2017. november

MUNKASZÁM:

E-653/16

RAJZSZÁM:

F03