


A-A metszet jelenlegi



1. Natúr hódfarkú cserépfedés
Cserépléc 5/5
Ellenléc 2,5/5
Alátét fólia 1 rtg.
Szaruzat 8/15

2. Járóbeton 5cm
PE fólia 1 rtg.
Hőszigetelés 15 cm
Vasalt felbeton 14 cm
Leier mesterfödém 5 cm
Vakolat 1,5 cm

3. Lapburkolat 1 cm
Aljzatbeton 5 cm
PE fólia 1 rtg.
Hőszigetelés 8 cm
Talajnedv.ell. szig. 2 rtg.
Vasalt aljzatbeton 10 cm
Kavicsfeltöltés 10 cm
Földfeltöltés

4. Parketta burk. 1,5 cm
Beltéri rag. 0,5 cm
Aljzatbeton 5 cm
PE fólia 1 rtg.
Nikecell hőszig. 4 cm
Talajnedv.ell. szig. 2 rtg.
Vasalt aljzatbeton 10 cm
Kavicsagyazat 10 cm
Talajfeltöltés

5. Fagyálló ker. burk.0,5 cm
Ágyazóhabarcs 0,5 cm
Aljzatbeton 12 cm
Kavicsfeltöltés 12 cm
Földfeltöltés

6. Járóbeton 8 cm
Kavicsagyazat 12 cm
Termett talaj

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
BAL-arch MÉRNÖKI ÉS ÉPÍTÉSZETI IRODA
BAL - arch Kft., MÉRNÖKI ÉS ÉPÍTÉSZETI IRODA 4032 DEBRECEN, Böszörményi út 68. "O" ép. fszt. 2. tel.: +36/52-783-165; +36/20-9810-630, e-mail: info@balarchkft.hu
BALOGH LÁSZLÓ 4032 Debrecen, Böszörményi út 68. "O" ép. fszt. 2. TNSZ.: É-09-0326
ÉPÍTETŐ:
Esztár Község Önkormányzata 4124 Esztár, Árpád u. 1.
MUNKÁ TÁRGYA:
Esztár település óvoda épület terasz fejlesztése 4124 Esztár, Árpád u. 33-35. hrsz.: 61
RAJZ MEGNEVEZÉSE:
A-A metszet jelenlegi
TERVFAJTA:
Építési engedélyes tervdokumentáció
SZERKESZTŐ:
Deák Brigitta
LÉPTÉK:
M 1:100
DÁTUM:
2017. november
MUNKASZÁM:
E-653/16
RAJZSZÁM:
F02